



Klasa: 361-01/15-01/02

Urbroj: 05-15-1

Samobor, 02. 01. 2017.

CJENIK KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČAKA

CJENIK KANALIZACIJSKOG PRIKLJUČKA DO DULJINE 6 m'					
Red. br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Zaprimanje, obrada i kompletiranje dokumentacije za priključak. Postava privremene regulacije prometa. Iskolčenje trase kanalizacijskog priključka. Strojni i djelomično ručni iskop rova u tlu III ktg. prosječne dubine iskopa do 2,0 m, širine rova do 1,0 m s dodatkom za okno, dužine do 6,0 m, s utovarom i odvozom materijala iz iskopa na deponiju. Ručno planiranje dna rova. Izrada betonske podloge d=10cm za okno i pješčane podloge za cijev d 10 cm, te obloge 20 cm iznad tjemena cijevi. Ugradnja termoplastičnog revizionog kanalskog okna DN 400 za kućne priključke s ugrađenim nepovratnim ventilom i poklopcem. Polaganje UKC kanalizacijskih cijevi SN 4, DN 160/200 mm. Izrada priključka na javnu kanalizaciju, probijanje kanalizacijske cijevi ili okna s ugradnjom brtve. Zatrpavanje rova zamjenskim kamenim materijalom - cakumpakom, uz zbijanje u slojevima do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po m' izvedenih radova.				
	a) DN 160 mm	kom	1,00		5.608,87
	b) DN 200 mm	kom	1,00		6.408,87


KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK DUŽI OD 6 m', SVAKI DODATNI m' OBRAČUNAVA SE PO CJENIKU UZ JEDINIČNE CIJENE RADOVA			
Red. br.	Opis radova	Jedin. mj.	Jedinična cijena priključka za 1m'
2.	Prijem, obrada i kompletiranje zahtjeva	kom	10,00
3.	Obilježavanje i iskolčenje kanalizacijskog priključka	kom	10,00
4.	Iskop rova dubine do 2,5 m, širine 1,0 m	m ³	120,00
5.	Ručno planiranje dna iskopanog rova	m ²	6,00
6.	Izrada pješčane podloge i obloge:		
	Ø 160	m ³	73,50
	Ø 200	m ³	77,70
7.	Nabava i polaganje UKC-SN4 kanalizacijskih cijevi:		
	Ø 160	m'	60,00
	Ø 200	m'	85,00
8.	Nabava, doprema i zatrpavanje rova kamenim materijalom:		
	Ø 160	m ³	130,40
	Ø 200	m ³	127,20
9.	Odvoz materijala iz iskopa na planirku	m ³	40,00
10.	Regulacija prometa i ishodenje potrebnih suglasnosti i odobrenja	kom	50,00
UKUPNO ZA 1m' BEZ SANACIJE PREKOPA ASFALTOM		Ø 160	499,90
		Ø 200	525,90
11.	Paušalni kanalizacijski priključak. Stavka uključuje prijem, obradu i kompletiranje zahtjeva, sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i montažerske radove. Obračunava se u slučaju subvencioniranja kanalizacijskog priključka od strane Grada Samobora. Izvođenje priključka koji se nalazi u privatnoj parceli i spaja se na glavni vod kada stranka o vlastitom trošku izvodi građevinske radove, sukladno pravilima struke uz nadzor javnopravnog tijela.	paušal	829,50
12.	Geodetska snimka izvedenog priključka na javnu odvodnju za katastar instalacija	kom	221,00
13.	Sanacija prekopa na asfaltiranim površinama, stavka obuhvaća: zasijecanje asfalta, ispitivanje zbijenosti prekopa prije asfaltiranja na modul stižljivosti Ms 80 MN/m ² (prema HRN U.B.046) na dubini do 0,5 m ispod kolničke konstrukcije. Stavka uključuje dobavu materijala i izradu betonske stabilizacije na kolniku ili pločniku betonom MB 20, d 20 cm. Sanacija kolnika asfaltom AB 8 u sloju od 5 cm.		
	a) kolnik	m ²	572,00
	b) pločnik	m ²	465,00

1. Na iskazane cijene u Cjeniku obračunava se važeći PDV
2. Cjenik se primjenjuje od 01.01.2017. godine

NAPOMENA UZ CJENIK:

Stavka 1. Cjenika sadržava kompletan opis izvođenja kanalizacijskog priključka duljine do 6 m'. Stavke od rednog broja 2. do rednog broja 10. sadrže rekapitulaciju cijene za 1,0 m' priključka duže od 6,0 m' (za svaki m' dulji od 6,0 m' navedenih u stavci 1.). Stavke koje se odnose na izradu geodetske snimke izvedenog priključka i sanaciju asfalta obračunavaju se kao posebne stavke u troškovniku. Stavka sanacije asfalta nije nužno uvijek sadržana u izvedenim radovima i ne može se tek tako uvrstiti u cjenik, nego se obračunava i pridodaje obračunu tamo gdje je izvedena, u količini u kojoj je izvedena.

Direktor Sektora građenja i održavanja:
Antonio Širanović dipl.ing.sig., ing.građ.



ODVODNJA SAMOBOR d.o.o.

Ulica 151. samoborske brigade HV 1

10430 SAMOBOR

1